

槍出金具アーム（芯付用）仕様書

北海道電力（株）

1. 一般事項

1-1 適用範囲

本品は、通信ケーブルの槍出装柱において使用する槍出金具アームであり、槍出用芯付バンドと組合せて使用する。

1-2 規格

この仕様書に記載されていない事項については、日本工業規格（JIS）に準ずるものとする。

1-3 種類

アームの種類は2種類とする。

種	類	槍出長さ	備 考
槍出金具アーム（芯付用）	300mm	300mm	別図-1
槍出金具アーム（芯付用）	600mm	600mm	別図-2

II. 構造等

2-1 構造一般

別図-1、別図-2に示すとおり鋼板を加工し、その表面に溶融亜鉛メッキ（JIS-H-8641 2種45）の表面処理を施すこと。

2-2 材質

アームに使用する鋼板類は一般構造用圧延鋼板（JIS-G-3101 SS400）または、これと同等以上の材質とする。


2-3 寸法

寸法は別図-1、別図-2のとおりとする。

2-4 性能等

- (1) きず、さび、など実用上の不適當な箇所がないこと。
- (2) 別図-1、別図-2の寸法を満足すること。

別図-1 「槍出金具アーム (芯付用) 300mm」



別図-2 「槍出金具アーム (芯付用) 600mm」

Technical drawing of a gun mounting arm (別図-2) showing a side view and a detailed cross-sectional view.

The side view shows a long arm with three circular mounting points. The arm is labeled $50 \times 50 \times 3.2$. The cross-sectional view shows a tapered arm with dimensions: 155, 100, 35, 50, 200, 3.2, 630, 150, 150, 30, 40, 45, 3.2, and a label 14 .

