

吊線ストラップ仕様書

北海道電力（株）

1. 一般事項

1-1 適用範囲

本品は、通信ケーブルの吊線およびメッセンジャーワイヤーの引留めに使用する。

1-2 規格

この仕様書に記載されていない事項については、日本工業規格（JIS）に準ずるものとする。

1-3 種類

吊線ストラップの種類は1種類とする。

II. 構造等

2-1 構造一般

別図に示すとおり加工し、その表面に溶融亜鉛メッキ（JIS-H-8641 2種45）の表面処理を施すこと。ただし、ネジ部はこの限りではない。

2-2 材質

吊線ストラップに使用する材質は一般構造用圧延鋼板（JIS-G-3101 SS400）および冷間圧造用炭素鋼線（JIS-G-3539 SWCH）または、これと同等以上の材質とする。


2-3 寸法

寸法は別図のとおりとする。

2-4 性能等

- (1) きず、さび、など実用上の不適當な箇所がないこと。
- (2) 別図の寸法を満足すること。

別 図



6	シンブル	1	
5	割ピン	2	
4	六角ナット	1	M12
3	コッタ	1	Φ13×40
2	六角ボルト	1	M12×100
1	本体	2	
No.	品名	個数	備考